


PRZEKRÓJ NORMALNY - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI JEZDNI



LEGENDA:

- 1 - Górna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 2-5mm - ilość 10 kg/m²
- 2 - Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilość 1,1 kg/m²
- 3 - Dolna warstwa kruszywa (GRYSU) o uziarnieniu 5-8mm - ilość 15 kg/m²
- 4 - Warstwa lepiszcza (Emulsja Asfaltowa) - ilość 1,5 kg/m²
- 5 - Istniejące podłoże
- 6 - Utwardzone pobocze z KŁSM 0/31,5mm - 5cm
- 7 - Grunt rodzimy

<div><div><div></div><div>B</div></div><div>BIELECKI</div><div>FIRMA USŁUGOWA</div></div>		<div>F. U. "BIELECKI" Marian Bielecki</div> <div>ul. Mickiewicza 6 72-300 Gryfice</div> <div>Tel: 728 489 769 E-mail: marian.bielecki@op.pl</div> <div>NIP: 857-107-19-77 REGON: 321545231</div>	
Inwestor	Gmina Świeržno, 72-405 Świeržno 13		
Adres budowy	Działka numer 47 ob. Krzepocin		
Nazwa Inwestycji	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie powierzchniowego utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Krzepocin		
Tytuł rysunku	PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE		Data:
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Opracował	Tomasz Bielecki		
Projekt chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i wykorzystanie bez zgody Firmy usługowej "BIELECKI" Marian Bielecki ZABRONIONE			